



MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA

PORTAL DO SUDOESTE

Praça Getúlio Vargas, nº. 71, Centro, Clevelândia-Paraná
Cx. Postal nº. 61, CEP, 85.530-000 - Fone/Fax: (046) 3252-8000

MEMORIAL DESCRITIVO

Cobertura Câmara dos Vereadores

ABRIL 2022

Responsável Técnico:

João Vitor Poncio – Engenheiro Civil



MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA

PORTAL DO SUDOESTE

Praça Getúlio Vargas, nº. 71, Centro, Clevelândia-Paraná
Cx. Postal nº. 61, CEP, 85.530-000 - Fone/Fax: (046) 3252-8000

1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas mínimas a serem obedecidas na execução da obra Construção da reforma de cobertura câmara dos vereadores, no Município de Clevelândia com área construída total de 16,02 m².

2. DADOS GERAIS

a. Observações Gerais

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas mínimas a serem obedecidas na execução da obra e serviços acima citados, fixando os parâmetros a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos, constituindo parte integrante dos contratos de obras e serviços.

Todos os serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com os projetos fornecidos, com os demais projetos complementares e outros projetos e ou detalhes a serem elaborados, com as prescrições contidas no presente memorial e demais memoriais específicos de projetos fornecidos, com as técnicas da **ABNT**, outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e Legislações Federal, Estadual, Municipal vigentes e pertinentes.

Inicialmente ira ser feita a demolição da platibando existente conforme mostra o projeto, logo em seguida inicia-se o prolongamento da cobertura com uma nova trama de madeira para receber o eternit de fibro cimento de primeira linha contando com 16,02 m² de area.

Para frente da reforma em questão sera executada uma parede medindo 1 m de comprimento por 4,86 m de altura, contando com pilar, viga baldrame e viga cinta de acordo com o projeto.

A mesma calha existente sera recolocada depois da cobertura ter sido prolongada, os materiais retirados deveram ser cuidadosamente conservados e postos a disposição da contrtada.



MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA

PORTAL DO SUDOESTE

Praça Getúlio Vargas, nº. 71, Centro, Clevelândia-Paraná
Cx. Postal nº. 61, CEP, 85.530-000 - Fone/Fax: (046) 3252-8000

removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os excessos; todas as alvenarias, pavimentações, revestimentos, cimentados, vidros, etc., serão limpos e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza.

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações por Responsável técnico da Prefeitura Municipal, para emissão do termo de conclusão.

11. ENTREGA DA OBRA

Caberá à fiscalização da prefeitura o acompanhamento dos trabalhos visando verificar o atendimento total às ordens de serviços emitidas quando ao número de operários, qualidade dos serviços efetuados. A fiscalização terá poderes para, nos locais de trabalho, proceder qualquer determinação que seja necessária à perfeita execução dos serviços, assim como, ingerência sobre os funcionários da contratada. Os serviços deverão ser entregues limpos e em perfeitas condições e serão recebidos após vistoria técnica realizada "in loco" pelo Departamento de Engenharia.

Clevelândia, 04 de Abril de 2022.

Joao Vitor Poncio Eng. civil

CREA PR: 190432/D